



DETAIL PÚZDRA - VOLEJBAL

- UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (UMELÁ TRÁVA S KREMENNÝM VSYPOM), hr. 15mm (napr. TerraGrass POLYTAN)
- HUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO TR.A FR. 0/4, hr. 10mm
- HUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO TR.A FR. 4/8, hr. 20mm
- HUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO TR.A FR. 8/16, hr. 40mm
- HUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO TR.A FR. 16/32, hr. 80mm
- HUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO TR.A FR. 32/63 hr. 160mm
- PÔVODNÝ TERÉN



pozdĺžna os ihriska

PÔDORYS



Zodp. projektant:	Ing. Gabriela Gabčová	Vypracoval:	Ing. Zuzana Jurigová	Z – PROJEKT s.r.o. Moravská 4312, 02001 Púchov	
Investor:	Obec Bátorové Kosihy, č.873, 946 34 Bátorové Kosihy	Formát:	1x A4		
Názov a miesto stavby: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 K.ú. Bátorové Kosihy, Parc.KN č.349/6				Dátum	11/2019
				Stupeň PD:	PSP
				Zák. číslo:	20191119
Obsah výkresu:	DETAIL PÚZDRA - VOLEJBAL	Mierka:	1:10	Číslo výkresu:	1.08
				Sada:	