


<b>DSZ</b>	- EXISTUJÍCÍ DOMOVÁ SKŘÍŇ ZEMĚNÍHO PLYNU V OPLOTENÍ, NA HRANICI POZEMKU,
<b>PSM1</b>	- NAVRHOVANÝ PLYNOMER SUCHÝ MEMBRÁNOVÝ TYP: BK-GZTMT - Qmin = 0,25 m³/h, Qmax = 40,0 m³/h
<b>PSM2</b>	- NAVRHOVANÝ PLYNOMER SUCHÝ MEMBRÁNOVÝ TYP: BK-68M (VELKOST G4) - Qmin = 0,04 m³/h, Qmax = 10,0 m³/h
<b>HUP</b>	- HLAVNÍ UZÁVĚR NTL-PLYNU DN2" EXISTUJÍCÍ GULOVÝ KOHŮT- DN50



1	KONDENZAČNÝ VYKUROVACÍ PLYNOVÝ KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50 S TEPELNÝM VÝKONOM NOM. 19,0–50,0 kW, 230 V, 50Hz, IP 44, PRIKON 80 W	2 ks
2	KOMÍN KONCENTRICKÉ RÚRY VŤUŤORNÝ VONKAJŠÍ DN 110/160, L=13 m, PLÁŠŤ nerezová oceľ	2 ks
3	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU–VAREM, OBJEM 80 l	2 ks
4	TEPLOVODNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUDFOS MAGNA 3 32–100, 1~230V, 50 Hz P=350 W, I=2,0A, n=2 700 ot/min H=6,0 m, Q=5,0 m <sup>3</sup> /h	2 ks
5	ČERPADLO KONDENZÁTU WILO DRAIN LIFT Con	1 ks
6	ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVŇA VODY EZV 32	1 ks

VYPRACOVANÉ:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ		
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ		TRNOVEC <sup>n/Vsh</sup> č.424 TEL. +421 0905 255 840 e-mail: karolpetrovic4@gmail.com		
NÁZOV AKCIE:	HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZS V BATOROVÝCH KOSIHÁCH		FORMÁT:	-	
	S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDENZAČNÉ KOTLE.		DÁTUM:	12/2020	
MIEŠTO STAVBY :	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BATOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č.892		STUPEŇ :	P.S.	
	par. č 183/3, 184/1 k.ú BATOROVÉ KOIHY		MERITKO:	ARCH.Č. :	Č.YKR.:
INVESTOR:	ZŠ BATOROVÉ KOSIHY, Modranská cesta č.892, 946 34 BATOROVÉ KOSIHY		1:50	30-12/20	2
OBŠAH:	TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA KOTOLNE		ČASŤ:	KOT-01	

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNENÝ ZÁKONOM O AUTORSTVE, AKÉHOKOLVEK ROZMNOŽOVANIE ALEBO POUŽITIE TREťou OSOBOU BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE ZAKÁZANÉ A TRESTNÉ