



REZ A-A



ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

1	KONDEZAČNÝ VYKUROVACÍ PLYNOVÝ KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50 S TEPELNÝM VÝKONOM NOM. 19,0-50,0 kW, 230 V, 50Hz, IP 44, PRIKON 80 W	2 ks
2	KOMÍN KONCENTRICKÉ RÓRY VNÚTORNÝ VONKAJŠÍ DN 110/160, L=13 m, PLášť nerez	2 ks
3	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU-VAREM, OBJEM 80 l	2 ks
4	TEPLOVODNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUDFOS MAGNA 3 32-100, 1~230V, 50 Hz P=350 W, I=2,0A, n=2 700 ot/min H=6,0 m, Q=5,0 m3/h	2 ks
5	ČERPADLO KONDENZÁTU WILO DRAIN LIFT Con	1 ks
6	ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVŇA VODY EZV 32	1 ks

PODORYS KOTOLNE



VYPRACOVAL:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ		TRNOVEC 1/Váh č.424 TEL: +421 0905 255 840 e-mail: karolpetrovic4@gmail.com
NÁZOV AKCIE:	HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZS V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH S REKONŠTRUKCIU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDEZAČNÉ KOTLE.		FORMÁT: - DÁTUM: 12/2020
MIESTO STAVBY :	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BÁTOROVÉ KOSHY Modranská cesta č.892 par. č. 183/3, 184/1 k.ú. BÁTOROVÉ KOHY		STUPEŇ : P.S.
INVESTOR:	ZS BÁTOROVÉ KOSHY, Modranská cesta č.892, 946 34 BÁTOROVÉ KOSHY		MERITKO: 1:50 ARCH.C. : 30-12/20 Č.VÝKR.: 4
OBSAH:	POTRUBNÁ DISPOZÍCIA		ČASŤ: KOT-01